

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w szkole

Podlaskie, Wysokie Mazowieckie

USŁUGI >> Budownictwo >> Remonty i wykończenia >> Remonty budynków

Treść:

W związku z wygranym przetargiem poszukujemy ekipy do wykonania robót remontowo-budowlanych w szkole 37km od Białegostoku.

Opis prac poniżej.

Prace chcemy rozpocząć jak najszybciej (początek przyszłego tygodnia), termin wykonania to 15.11.2011r.
Dlatego proszę o jak najszybsze przesłanie swojej oferty cenowej.

Rozliczenie: częściowe faktury VAT.

Prace do wykonania:

- roboty tynkarskie,
 - tynki uzupełniające kat III – 14szt.,
 - uzupełnienie tynków kat III na nowych ścianach – 198,0m2,
 - tynki wew. na ościeżach - 36,8mb,
 - gładź gipsowa dwuwarstwowa – 184,80m2,
- obudowa z płyt g-k pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa bez izolacji - 12,5m2,
- obudowa kanałów wentylacyjnych – obudowa z płyt g-k jednowarstwowa z izolacją wewnątrz – 60,0m2,
- malowanie dwukrotne starych tynków wew. ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni (poszpachlowanie nierówności) farbą emulsyjną – 858,00m2,
- malowanie ścian dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem farbą ftalową – 545,26m2,
- posadzki:
 - zaprawa samopoziomująca – 247,20m2,
 - 2x papa asfaltowa z wykonaniem warstwy wyrównawczej z zaprawy cem. gr. 5cm zatartej na ostro zbrojonej siatką zgrzewana 10x10 cm z drutu#1,2mm, oraz ułożeniem płyt styropianowych gr. 5cm - 286,94m2,
 - ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, posadzkach i schodach 30x30cm - 78,76m2,
 - ułożenie płytek ceramicznych 30x30cm na nowo wykonanych posadzkach z przygotowaniem powierzchni - 346,64m2,
- roboty ziemne:
 - wykopy ręczne - 12,63m3,
 - podkłady z ubitych mat. sypkich na gruncie 1,2m3,
- roboty betonowe:

Pamiętaj!

1. **Zadzwoń do Klienta i umów spotkanie.**
Szybki kontakt zwiększy Twoje szanse na sprzedaż.
2. **Porozmawiaj z Klientem i poznaj potrzeby.**
Zdobędziesz zaufanie Klienta i cenne informacje.
3. **Przygotuj ofertę i przedstaw ją Klientowi.**
Poznasz reakcję Klienta i jego oczekiwania.
4. **Umawiaj terminy kolejnych rozmów.**
Będziesz w ciągłym kontakcie z Klientem.
5. **Pomóż Klientowi wybrać ofertę.**
Dowiesz się, co jest ważne dla Twoich Klientów.

- podkłady betonowe 17,787m³(na gruncie) i 1,932m³ (na stropie),
- ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. 60cm – 2,37m³,
- ściany betonowe gr. 20cm wys. do 3m – 28,6m²,
- schody żelbetowe – 7,68m²
- roboty metalowe:
 - balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu – 2,20m,
 - wykonanie nakryw - rusztów do studzienek doświetlających ze stali płaskiej o pow. elementu ponad 1m² – 10szt.,
- roboty murarskie:
 - uzupełnienie ścianek na zaprawie cem.-wap. (gr. ? cegły) – 99,00m²,
- drzwi:
 - osadzenie drzwi płytowych (w nowym otworze lub wymiana starych drzwi) wraz z obróbką nowych otworów – 11szt.

Oferty proszę przysyłać na adres mailowy.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Notatki:
