

Zlecę wykonanie podbudowy drogi i jej utwardzenie, 700m2

Podkarpackie, 37-716, Orły

USŁUGI >> Budownictwo >> Usługi budowlane >> Usługi brukarskie >>

Treść:

Zlecę wykonanie podbudowy drogi i jej utwardzenia.

1. Wykonanie drogi, placów dojazdowych do prywatnej posesji z przygotowaniem pod kostkę brukową (około 700m2 – w tym chodniki 38m2).

Zakres prac:

- korytowanie gruntu,
- ubijanie gruntu,
- ułożenie, ubijanie pospółki lub grubego piasku,
- wyrównanie i wyprofilowanie terenu,
- wykonanie podbudowy. Podbudowę należy wykonać z materiałów niespoistych, na uprzednio zagęszczonym utwardzonym, ubitym wyprofilowanym podłożu. Przy zastosowaniu kruszywa naturalnego, łamanego lub innego zgodnie z przyjętymi zasadami i technologią z wykorzystaniem zebranego materiału z likwidowanej drogi, podjazdów.

2. Częściowe wykonanie przyłącza do budynku, wodno-kanalizacyjno, prądowego (40mb);

Zakres prac:

- wykonanie wykopu,
- nawiezenie piasku,
- zasypanie wykopu.

3. Utwardzenia gruntu pod płytę betonową budynku (6x10 – uwzględnione w w/w 700m2).

Zakres prac:

- zebranie gruzu,
- zebranie humusu,
- ubicie gruntu,
- zagęszczenie gruntu.

4. Zebrania materiału – gruzu – z istniejącej drogi, podjazdu. Wypełnienie likwidowanej drogi gruntem i ubicie (istniejąca droga około 100m szer. 4,5m, plus podjazd).

Zakres prac:

- zebranie gruzu, kamieni, kłnca z istniejącej drogi (około 30 – 40cm)
- wypełnienie ziemią zebraną z przygotowywanej nowej drogi,
- zagęszczenie gruntu - ubicie.

Pamiętaj!

1. **Zadzwoń do Klienta i umów spotkanie.**
Szybki kontakt zwiększy Twoje szanse na sprzedaż.
2. **Porozmawiaj z Klientem i poznaj potrzeby.**
Zdobędziesz zaufanie Klienta i cenne informacje.
3. **Przygotuj ofertę i przedstaw ją Klientowi.**
Poznasz reakcję Klienta i jego oczekiwania.
4. **Umawiaj terminy kolejnych rozmów.**
Będziesz w ciągłym kontakcie z Klientem.
5. **Pomóż Klientowi wybrać ofertę.**
Dowiesz się, co jest ważne dla Twoich Klientów.

5. Przygotowanie dwóch przepustów, pod wykonanie odbojów bocznych i utwardzenia.

Zakres prac:

- zebranie gruzu, i warstwy ziemi – umożliwiającej wykonanie szalunków,
- nawiezenie utwardzenia, po wykonaniu podbudowy z betonu (po rozebraniu szalunków),
- dosypanie, zasypanie, utwardzenie
- połączenie z drogą (wypoziomowanie).

Prace ułożenia przewodów niezbędnych do wykonania przyłączy, szalowanie, betonowanie przepustów, układanie kostki brukowej, wykona inwestor w swoim zakresie.

Termin realizacji: wrzesień – październik 2014r. - przy dobrej ofercie jestem gotowy wcześniej podpisać umowę wstępną z wykonawcą

Proszę o oferty.

Notatki:
